

Załącznik nr 1

l.p.	zakres prac	jm	ilość	cena jedn	wartość
I.	PORTIERNIA PARTER B198				
1.	rozbiórka ścian z płyt GK na konstr. stalowej	m2	50		
2.	rozbiórka sufitu powieszanego z kasetonów	m2	40		
3.	montaż sufitu jw. po adaptacji pomieszczeń	m2	40		
4.	demontaż drzwi wewn. Porta z ościeżnicą	szt.	1		
5.	wykucie bruzd w posadzce gr. 6 cm	m2	3,5		
6.	wykonanie ścian z cegły pełnej gr. 25 cm	m2	47		
7.	osadzenie drzwi antywłamaniowych 90 cm	szt.	1		
8.	wykonanie ściany z płyt GK z wełną mineralną	m2	16		
9.	montaż drzwi wewnętrznych typu Porta 90 cm (z demontażu poz.3)	szt.	1		
10.	wykonanie nadproża stalowego w ścianie gr. 40 cm - 2 x C160	mb	2,8		
11.	rozbiórka ściany gr. 40 cm pod montaż ścianki jn.	m2	3,5		
12.	dostawa i montaż ścianki Alu- drzwi 0,9m i okno 1,4x1,0 m	kpl.	1		
13.	dostawa i montaż lady MDF - 1,4 x 0,6	kpl.	1		
14.	wykonanie nadproża stalowego w ścianie gr. 25 cm	mb	3,2		
15.	powiększenie otworu drzwiowego do wym. 2,95 x 1,95 m	kpl	1		
16.	dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych Alu o wym. 2,95 x 1,95 m	szt.	1		
17.	demontaż kołowrotów wejściowych i montaż na nowym miejscu	kpl.	2		
18.	regulacja lamp sufitowych w suficie kasetonowym	kpl.	1		
19.	malowanie ścian farbą emulsyjną po adaptacji	m2	200		

Razem